



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	66.563,20	83.636,66	83.636,66
	Sub-Total					83.636,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (1,5x3,0m)	m ²	4,50	466,67	586,37	2.638,66
98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m ²	7,70	109,44	137,51	1.058,82
105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	18,40	80,14	100,69	1.852,69
COMP 08	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PROVISÓRIO MEDINDO 1,70X1,50M, ALTURA 3,0M, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM COBERTURA EM TELHA DE DE FIBROCIMENTO	UN	1,00	5.020,95	6.308,82	6.308,82
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (sinapi fev/2023) (2x3 = 6m ²)	m ²	6,00	917,37	1.152,67	6.916,02
	Sub-Total					18.775,01
	AMPLIAÇÃO					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2,00	78,07	98,09	196,18
98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2,00	128,67	161,67	323,34
COMP 02	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	M ³	16,00	19,67	24,71	395,36
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m ²	91,04	4,94	6,20	564,44
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (JANELAS COZINHA)	m ²	1,27	26,58	33,39	42,40
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	0,72	0,90	2,70
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	6,03	61,25	76,96	464,06



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	0,21	176,28	221,49	46,51
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PORTA DESPENSA)	m ²	1,68	10,29	12,92	21,70
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ³	1,39	215,55	270,83	376,45
	Sub-Total					2.433,14
4	MOVIMENTO DOS SOLOS					
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m ³	9,91	91,77	115,30	1.142,62
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M ²	7,94	3,56	4,47	35,49
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M ³	20,95	80,51	101,16	2.119,30
	Sub-Total					3.297,41
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	72,23	161,32	202,69	14.640,29
92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	27,00	165,82	208,35	5.625,45
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	9,04	643,90	809,06	7.313,90
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	9,04	315,60	396,55	3.584,81
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	148,95	21,20	26,63	3.966,53
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	240,84	16,23	20,39	4.910,72



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	188,57	13,20	16,58	3.126,49
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	38,65	50,55	63,51	2.454,66
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,00	52,75	66,28	331,40
105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	8,00	68,76	86,39	691,12
	Sub-Total					46.645,37
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	142,17	162,39	204,04	29.008,36
	Sub-Total					29.008,36
7	COBERTURA					
92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	1.243,25	1.562,14	7.810,70
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	86,00	48,99	61,55	5.293,30
COMP 03	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	86,00	87,99	110,55	9.507,30
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	13,05	88,21	110,83	1.446,33
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (PINGADEIRA)	m	26,23	53,34	67,02	1.757,93
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (chapear toda parede interna das platibandas)	m	108,61	53,34	67,02	7.279,04
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - PARA ÁGUA PLUVIAL	UN	6,00	47,78	60,03	360,18



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	32,25	40,52	121,56
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	9,60	31,22	39,22	376,51
	Sub-Total					33.952,85
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS					
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (<i>janela cozinha, despensa e lavanderia</i>)	m ²	2,20	524,73	659,32	1.450,50
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (<i>porta acesso cozinha e acesso área de convívio</i>)	M ²	16,67	638,86	802,72	13.381,34
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (<i>banheiro PCD</i>)	un	1,00	757,32	951,57	951,57
91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	1.268,37	1.593,70	3.187,40
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	3,00	12,68	15,93	47,79
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	un	3,00	375,09	471,30	1.413,90
100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	un	3,00	56,76	71,31	213,93
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	3,00	179,43	225,45	676,35
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (<i>lavanderia saída para estendal</i>)	un	1,00	719,64	904,22	904,22
	Sub-Total					22.227,00
9	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	265,38	35,82	45,00	11.942,10
104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m ²	18,96	41,39	52,00	985,92
87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m ²	284,34	5,66	7,11	2.021,65
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE (parede cozinha e lavanderia)	m ²	18,96	161,65	203,11	3.850,96
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_02/2023_PE (SANIT. ADAPT. ATÉ TETO)	m ²	21,17	180,29	226,53	4.795,64
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M ²	87,29	57,03	71,65	6.254,32
96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	68,30	3,45	4,33	295,73
	Sub-Total					30.146,32
10	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 - espessura 7cm	m ³	4,75	957,75	1.203,41	5.716,19
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_02/2023_PE (1ª LINHA, ALTO TRÁFEGO, ACETINADO)	m ²	113,73	180,29	226,53	25.763,25
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (CONTRAPISO)	M ²	87,29	44,61	56,05	4.892,60
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	87,29	45,82	57,57	5.025,28
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020, COM PINGADEIRA	m	2,90	129,03	162,12	470,14



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,00	115,15	144,68	1.157,44
	Sub-Total					43.024,90
11	PINTURA					
COMP 05	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE - PAREDES EXTERNAS	M ²	217,76	1,94	2,43	529,15
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M ²	27,76	18,81	23,63	655,96
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - EXTERNA E INTERNA SALA NOVA	M ²	217,76	4,12	5,17	1.125,81
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	284,34	14,25	17,90	5.089,68
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - INTERNA	m ²	108,97	13,47	16,92	1.843,77
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS	m ²	13,12	17,15	21,54	282,60
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	87,29	4,79	6,01	524,61
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m ²	87,29	33,49	42,08	3.673,16
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	87,29	15,93	20,01	1.746,67
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m ²	26,20	11,68	14,67	384,35
	Sub-Total					15.855,76
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
COMP 06	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA /M ² (BASEADO NA SINAPI 86889)	m ²	3,23	664,01	834,32	2.694,85
93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	714,61	897,90	897,90
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	337,91	424,58	1.273,74



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	567,17	712,64	712,64
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (40cm pia e porta)	un	2,00	306,90	385,61	771,22
	Sub-Total					6.350,35
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	12,00	11,73	14,73	176,76
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	70,00	28,64	35,98	2.518,60
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	60,00	7,53	9,46	567,60
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	120,00	4,85	6,09	730,80
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	120,00	4,04	5,07	608,40
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	10,26	12,89	1.031,20
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	19,65	24,69	592,56
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	67,68	85,03	170,06
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	46,31	58,18	58,18
91996	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	50,94	64,00	192,00
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	48,82	61,34	245,36
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	31,91	40,09	40,09
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	49,12	61,71	61,71



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	36,05	45,29	226,45
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	38,10	47,87	143,61
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	61,57	77,36	232,08
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	10,00	7,36	9,24	92,40
103788	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	48,00	60,31	603,10
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	114,34	143,66	1.005,62
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	39,98	50,23	100,46
104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	m	6,00	23,45	29,46	176,76
104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,21	15,34	30,68
104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,58	13,29	26,58
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	54,65	68,66	137,32
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	447,05	561,71	561,71
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	61,31	77,03	154,06
106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	179,38	225,39	225,39
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,38	15,55	15,55
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,37	16,79	33,58
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,93	20,01	20,01



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
	Sub-Total					10.778,68
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	12,16	15,27	15,27
105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	10,16	12,76	12,76
105230	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	8,33	10,46	20,92
105231	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	9,83	12,35	37,05
94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	7,36	9,24	27,72
94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	11,94	15,00	30,00
94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	16,01	20,11	40,22
105142	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	7,05	8,85	17,70
94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	4,29	5,39	10,78
94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	12,94	16,25	48,75
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	12,00	21,34	26,81	321,72
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	18,00	12,63	15,86	285,48
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	12,00	19,04	23,92	287,04
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	7,44	9,34	18,68
94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	24,82	31,18	187,08



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	16,81	21,12	84,48
96686	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	15,67	19,68	19,68
96845	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	7,00	40,65	51,07	357,49
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	99,60	125,14	375,42
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	71,84	90,26	180,52
99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	244,64	307,39	307,39
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	524,86	659,48	659,48
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	15,92	20,00	40,00
95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	148,23	186,25	186,25
86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	413,22	519,21	519,21
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	110,73	139,13	278,26
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	851,93	1.070,45	1.070,45
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	146,35	183,88	183,88
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (drenagem jardim)	UN	2,00	45,57	57,25	114,50
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (drenagem jardim)	UN	24,00	53,25	66,90	1.605,60
	Sub-Total					7.343,78
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	55,21	69,37	138,74
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	30,02	37,72	37,72
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	32,25	40,52	81,04
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,78	14,80	44,40
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	11,43	14,36	43,08
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	10,63	13,35	80,10
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,53	14,48	28,96
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	57,75	72,56	72,56
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,85	21,17	84,68
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,00	31,22	39,22	941,28
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	23,12	29,05	348,60
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	14,67	18,43	221,16



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	439,36	552,05	552,05
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	118,99	149,51	299,02
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	16,69	20,97	62,91
	Sub-Total					3.036,30
16	LIMPEZA DE OBRA					
99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M ²	87,29	0,53	0,66	57,61
99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M ²	18,87	2,62	3,29	62,08
COMP 02	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	M ³	180,00	19,67	24,71	4.447,80
	Sub-Total					4.567,49
REFORMA PRÉDIO EXISTENTE						
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM ² E MENOR QUE 10 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	150,00	0,58	0,72	108,00
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (louças banheiros a reformar)	un	3,00	13,72	17,23	51,69
97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (remover rodapé do local que será assente piso sobre piso)	m	147,68	2,82	3,54	522,78
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	159,14	24,62	30,93	4.922,20
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	15,00	16,80	21,10	316,50
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	0,84	61,25	76,96	64,64
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (porta contabilidade e remoção para corte das portas do Hall 2)	m ²	7,56	10,29	12,92	97,67
102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m ²	8,29	17,18	21,58	178,89



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

LOCAL: AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III

ÁREA TOTAL: REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (piso tipo calçada do saguão fundos)	M ³	2,05	215,55	270,83	555,20
	Sub-Total					6.817,57
2	MOVIMENTO DOS SOLOS					
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (broca e viga baldrame parede entre sanit M e F. e rampa)	m ³	1,40	91,74	115,27	161,37
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M ²	5,50	3,56	4,47	24,58
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M ³	0,70	80,51	101,16	70,81
	Sub-Total					256,76
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	8,37	161,32	202,69	1.696,51
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	0,76	643,90	809,06	614,88
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	0,76	315,60	396,55	301,37
104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	5,95	21,20	26,63	158,44
104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	14,67	16,23	20,39	299,12
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	2,02	50,55	63,51	128,29
	Sub-Total					3.198,61
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					
103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	8,10	162,39	204,04	1.652,72
104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (fechamento sala som)	m ²	2,52	273,80	344,02	866,93



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
Sub-Total						2.519,65
5	COBERTURA (saguão de entrada)					
92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.120,33	1.407,69	5.630,76
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	52,22	48,99	61,55	3.214,14
COMP 03	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	52,22	87,99	110,55	5.772,92
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	11,65	88,21	110,83	1.291,16
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (PINGADEIRA)	m	20,41	53,34	67,02	1.367,87
COMP 07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM	m	22,00	133,01	167,12	3.676,64
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - PARA ÁGUA PLUVIAL	UN	4,00	47,78	60,03	240,12
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	32,25	40,52	81,04
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,80	31,22	39,22	227,47
Sub-Total						21.502,12
6	ESQUADRIAS/FERRAGENS					
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (janela sala de som)	m ²	2,70	524,73	659,32	1.780,16
102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (fechamento do saguão fundos)	m ²	42,20	638,86	802,72	33.874,78



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m	209,40	29,14	36,61	7.666,13
105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	m	92,90	31,86	40,03	3.718,78
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (acesso saguão fundos)	m ²	2,50	511,13	642,23	1.605,57
102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	un	1,00	2.405,38	3.022,35	3.022,35
100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	un	5,00	104,72	131,58	657,90
90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	1,00	932,54	1.171,73	1.171,73
100707	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019	un	1,00	191,73	240,90	240,90
***	KIT PARA PORTA DE CORRER (FERRAGENS)	un	1,00	191,73	240,90	240,90
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (sanit. M. e F.)	un	2,00	757,32	951,57	1.903,14
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	12,68	15,93	31,86
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	un	2,00	375,09	471,30	942,60
100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	un	2,00	56,76	71,31	142,62
91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00	179,43	225,45	450,90
	Sub-Total					57.450,32
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					
104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	11,88	35,82	45,00	534,60
104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m ²	4,32	41,39	52,00	224,64



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

LOCAL: AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III

ÁREA TOTAL: REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m ²	16,20	5,66	7,11	115,18
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_02/2023_PE (sanit 1, sanit apoio e sanit. F. e M.)	m ²	91,56	180,29	226,53	20.741,08
Sub-Total						21.615,50
8	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (regularização de piso do auditório, plenário e saguão fundos)	m ²	200,13	51,52	64,73	12.954,41
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_02/2023_PE (1ª LINHA, ALTO TRÁFEGO, ACETINADO)	m ²	340,95	180,29	226,53	77.235,40
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (CONTRAPISO)	M ²	5,50	44,61	56,05	308,27
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	14,68	45,82	57,57	845,12
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020, COM PINGADEIRA	m	10,88	129,03	162,12	1.763,86
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,92	115,15	144,68	856,50
Sub-Total						93.963,56
9	PINTURA					
COMP 05	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE - PAREDES EXTERNAS	M ²	56,18	1,94	2,43	136,51
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M ²	56,18	18,81	23,63	1.327,53



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

LOCAL: AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III

ÁREA TOTAL: REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - EXTERNA E INTERNA SALA NOVA	M ²	56,18	4,12	5,17	290,45
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - INTERNA	m ²	488,58	13,47	16,92	8.266,77
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS	m ²	9,45	17,15	21,54	203,55
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	9,18	15,93	20,01	183,69
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	7,86	14,25	17,90	140,69
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m ²	8,76	11,68	14,67	128,50
	Sub-Total					10.677,69
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
COMP 06	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA /M ² (BASEADO NA SINAPI 86889)	m ²	2,77	664,01	834,32	2.311,06
93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00	714,61	897,90	2.693,70
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00	337,91	424,58	2.547,48
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	567,17	712,64	1.425,28
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (40cm pia)	un	2,00	306,90	385,61	771,22
99859	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	m	6,12	350,00	439,77	2.691,39
99846	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	2,55	1.579,23	1.984,30	5.059,96
102237	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021 (valor ref. Vidro temp. 8mm)	m ²	3,30	527,03	662,21	2.185,29



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
102146	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 (0,40x0,60m)	m ²	1,20	420,00	527,73	633,27
	Sub-Total					20.318,65
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	30,00	4,85	6,09	182,70
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	20,00	4,04	5,07	101,40
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	20,00	11,39	14,31	286,20
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	10,26	12,89	515,60
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	19,65	24,69	296,28
92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	67,68	85,03	170,06
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	31,29	39,31	157,24
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	36,05	45,29	90,58
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	5,00	7,36	9,24	46,20
103788	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	48,00	60,31	120,62
104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	m	12,00	23,45	29,46	353,52
104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,21	15,34	46,02
104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,58	13,29	39,87
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	54,65	68,66	137,32



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	61,31	77,03	154,06
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,38	15,55	15,55
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	70,26	88,28	88,28
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	120,00	23,44	29,45	3.534,00
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	25,80	32,41	453,74
92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	20,94	26,31	105,24
98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	m	200,00	7,18	9,02	1.804,00
106088	CAIXA DE PISO DUPLA PARA 2 TOMADAS RJ45 E 2 TOMADAS ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	156,00	196,01	392,02
****	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (conector para HDMI)	UN	2,00	69,50	87,32	174,64
***	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR DE TETO MEGA34 SICFLUX OU SIMILAR	un	1,00	205,66	258,41	258,41
	Sub-Total					9.523,55
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	10,16	12,76	25,52
105230	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	10,16	12,76	25,52
105142	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	7,05	8,85	17,70
94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	4,29	5,39	10,78
94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	12,94	16,25	32,50



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	30,00	21,34	26,81	804,30
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	18,00	12,63	15,86	285,48
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	7,44	9,34	18,68
94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	24,82	31,18	93,54
96637	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	16,81	21,12	42,24
96845	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	2,00	40,65	51,07	102,14
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	99,66	125,22	375,66
99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	244,64	307,39	614,78
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	15,92	20,00	40,00
95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	148,23	186,25	372,50
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	851,93	1.070,45	2.140,90
89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	73,65	92,54	92,54
102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	603,47	758,26	758,26
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	130,85	164,41	164,41
	Sub-Total					6.017,45
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	55,21	69,37	138,74



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	30,02	37,72	75,44
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	32,25	40,52	121,56
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,78	14,80	14,80
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	11,43	14,36	14,36
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	11,53	14,48	57,92
104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	45,39	57,03	57,03
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	57,75	72,56	72,56
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,85	21,17	21,17
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	31,22	39,22	1.882,56
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	23,12	29,05	348,60
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	14,67	18,43	110,58
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	118,99	149,51	299,02
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	16,69	20,97	41,94



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.413,19	6.801,67	6.801,67
98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,2 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	1,00	6.651,37	8.357,44	8.357,44
	Sub-Total					18.415,39
14	LIMPEZA DE OBRA					
99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M ²	262,46	0,53	0,66	173,22
COMP 02	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	M ³	16,00	19,67	24,71	395,36
	Sub-Total					568,58
	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ SERVIÇOS PRELIMINARES					
98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	3,00	78,07	98,09	294,27
98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	3,00	128,67	161,67	485,01
COMP 02	REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	M ³	16,00	77,34	97,17	1.554,72
10479	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M ³	0,17	6,03	7,57	1,28
105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	126,18	0,60	0,75	94,63
	Sub-Total					2.429,91
2	MOVIMENTO DOS SOLOS					
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m ³	141,86	3,56	4,47	634,11
103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m ²	24,50	192,38	241,72	5.922,14
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	254,20	10,86	13,64	3.467,28



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT**

LOCAL: **AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III**

ÁREA TOTAL: **REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²**

PROPRIETÁRIO: **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT**

CNPJ: **01.623.513/0001-11**

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI DEZEMBRO/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIT	QTD	R\$/UNIT	BDI 25,65%	R\$ TOTAL
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	141,86	114,34	143,66	20.379,60
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m ²	134,47	19,87	24,96	3.356,37
105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m ²	134,47	3,38	4,24	570,15
	Sub-Total					34.329,65
3	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					
104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	224,70	35,82	45,00	10.111,50
	Sub-Total					10.111,50
4	PINTURA					
COMP 05	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE - PAREDES EXTERNAS	M ²	224,70	1,94	2,43	546,02
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - EXTERNA E INTERNA SALA NOVA	M ²	224,70	4,12	5,17	1.161,69
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M ²	224,70	14,25	17,90	4.022,13
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	29,80	10,27	12,90	384,42
100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m ²	29,80	23,76	29,85	889,53
	Sub-Total					7.003,79
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:						R\$ 687.799,63
VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS						

RESP. TÉCNICO: FABIANA DE DAVID
ARQTª E URBª - CAU A44114-7